


Схема обслуживания населения



условные обозначения:

- озеленение
- МП — мусорные контейнеры, радиус обслуживания 100 м, санитарная зона 20 м
- ШК — общеобразовательные школы, радиус обслуживания 500 м
- ДС — детские сады, радиус обслуживания 300 м
- ОП — предприятия общественного питания и торговли, радиус обслуживания 500 м
- КБ0 — предприятия бытового обслуживания населения, радиус обслуживания 500 м
- А — аптеки, радиус обслуживания 1000 м
- Почта — отделения связи, радиус обслуживания 500 м
- Банк — филиалы банков, радиус обслуживания 1000 м
- А — доступность остановочных пунктов — 500м и 250 м




Таблица расчета обеспеченности объектами социального обслуживания

Предприятия и учреждения повседневного обслуживания	Единицы измерения	Минимальная обеспеченность	нормативное количество	проектное количество	место размещения в квартале
Дошкольные образовательные учреждения	мест на 1000 жителей	46	140	240	Проектируемый детский сад
Общеобразовательные школы	мест на 1000 жителей	160	488	488	потребность обеспечена пристроим к гимназии № 121
Учреждения дополнительного образования	мест на 1000 жителей	10 % от школьных мест	48	48	центр детского творчества
Продовольственные магазины	м2 торговой площади на 1000 жителей	70	214	1000	Гипермаркет в проектируемом торговом-сервисном комплексе лит. 10, магазин шаговой доступности во встроено-пристроенных помещениях дома лит. 7
Непродовольственные магазины товаров первой необходимости	м2 торговой площади на 1000 жителей	30	92	750	Гипермаркет в проектируемом торговом-сервисном комплексе лит. 9, магазин шаговой доступности во встроено-пристроенных помещениях дома лит. 7
Аптечный пункт	объект на жилую группу	1	1	1	встроено-пристроенный, в жилом доме литер 5
Отделение банка	объект на жилую группу	1	1	1	встроено-пристроенный, в жилом доме литер 5
Отделение связи	объект на жилую группу	1	1	1	встроено-пристроенный, в жилом доме литер 5
Предприятия бытового обслуживания (мастерские, ателье, парикмахерские и т. п.)	рабочих мест на 1000 жителей	2	7	10	встроено-пристроенные помещения, в жилом доме литер 7
Учреждения культуры	м2 общей площади на 1000 жителей	50	214	1500	Кинотеатр в в проектируемом торговом-сервисном комплексе лит. 9
Закрытые спортивные сооружения	м2 общей площади на 1000 жителей	30	92	250	спортивный комплекс проектируемого центра детского творчества
Пункт охраны порядка	м2 общей площади на жилую группу	10	10	50	административное здание литер 11
Приемный пункт прачечной, химчистки	объект на жилую группу	1	1	1	Торгово-сервисный комплекс литер 9
Общественные туалеты	прибор на 1000 жителей	1	4	20	общественные туалеты в общественных предприятиях литер 5, 7, 9, 11